

## Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom Montag, 13. Juni 2022



Politische Gemeinde  
Eglisau

---

**198      23.03.4      Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen in eD alpha  
Ausbau Kanalisationsanlagen Weierbachstrasse bis Obergass, 2.  
Etappe (Gupfenweg bis Promenadenstrasse), Projektgenehmigung  
und Kredit**

---

### **I. Ausgangslage und Erwägungen**

1. Das Siedlungsgebiet rund um die Wiler-, Lee- und Promenadenstrasse wird seit jeher im sogenannten Mischsystem entwässert (Schmutz- und Regenwasser wird im selben Kanalisationssystem abgeführt). Dies ist folgerichtig, weil der Untergrund sich nicht für die Versickerung von Regenwasser eignet und weil naheliegende Vorflutgewässer für eine getrennte Entsorgung/Ableitung von Regenwasser nicht vorhanden sind:
2. Gemäss Machbarkeitsstudie und Vorprojekt vom 13. März 2018 soll der, bei fortschreitender Überbauung im Wiler und insbesondere bei Vollüberbauung der Bauzonen, überlastete Kanalstrang in der Weierbachstrasse, ab Gupfenweg bis Obergass vor dem Primarschulhaus, partiell in drei Etappen so ausgebaut werden, dass ein 10-jähriges Starkregenereignis ohne Überschwemmungen und ohne Schadenfolgen abgeleitet werden kann (AWEL-Bedingungen).
3. Die Ausführung der 1. Ausbauetappe wurde 2021 umgesetzt.
4. Die Ausführung der 2. Ausbauetappe ist im Jahr 2022 geplant und umfasst den Kanalabschnitt vom Gupfenweg bis nach dem Abzweiger Promenadenstrasse.
5. Im Rahmen der 2. Kanalausbauetappe soll das Rohrkaliber des Mischwasser-Hauptkanals ab dem Kontrollschacht-Nr. 16.5 (Weierbachstrasse Einmündung Gupfenweg) bis zum Kontrollschacht-Nr. 16.3 (Weierbachstrasse nach Einmündung Promenadenstrasse) den Erfordernissen entsprechend vergrössert werden. Der entsprechende Strassenabschnitt ist – anders als ursprünglich geplant – nicht umfassend, sondern «sanft» zu sanieren und die Beleuchtung inkl. LED-Umrüstung zu erneuern. Frischwasserleitungen sind nicht zu erneuern, jedoch soll das Steuerkabel der Wasserversorgung in ein separates Schutzrohr verlegt werden.
6. Der Baubeginn ist auf Mitte August 2022 geplant, der Bauabschluss auf Ende Oktober 2022. Da beengte Verhältnisse vorliegen, können die Bauarbeiten nur unter Totalsperrung für den motorisierten Verkehr durchgeführt werden. Die Umleitung erfolgt über die Huebstrasse. Der Ortsbus ist nicht betroffen. Fussgänger und insbesondere Schüler sind mit durchgehender Abschränkung sicher an der Baustelle vorbeizuführen.
7. Im Weiteren wird auf das Bauprojekt von calörtscher hirner Ingenieure Geometer Planer AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau, dat. 29. April 2022 verwiesen.

8. Gemäss Kostenvoranschlag des bauleitenden Ingenieurbüros ist das Projekt «Kanalausbau Weierbachstrasse bis Obergass – 2. Etappe Gupfenweg bis Promenadenstrasse mit Gesamtkosten von rund Fr. 445'000.00 netto inkl. MWSt. zu rechnen (Kanalisation: Fr. 295'000.00, im Budget enthalten Fr. 295'000.00. Instandstellung Fahrbahn inkl. Ersatz der Beleuchtung: Fr. 150'000.00, im Budget enthalten Fr. 150'000.00).
9. Es handelt sich im Sinne des Werkunterhalts um eine gebundene Ausgabe. Dem Gemeinderat steht es zu, über gebundene Ausgaben abschliessend zu entscheiden.
10. Dieses Vorhaben bedarf keiner baurechtlichen Bewilligung.
11. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um eine Strassensanierung. Ein Verfahren nach Strassenverkehrsgesetz ist nicht angezeigt.

## II. Beschluss

1. Das Bauprojekt «Kanalausbau Obergass – Weierbachstrasse – Etappe 2» (dat. 29. April 2022) wird genehmigt.
2. Für das Bauprojekt «Kanalausbau Obergass – Weierbachstrasse – Etappe 2» wird ein gebundener Kredit von Fr. 445'000.00 inkl. MWSt. bewilligt.
3. Der Leiter technische Betriebe wird ermächtigt, die Baufreigabe zu erteilen.
4. Die Abteilung Finanzen wird eingeladen, im Einvernehmen mit dem Leiter technische Betriebe den Versicherungsschutz zu prüfen und ggf. die notwendigen Versicherungen abzuschliessen.
5. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom August 2022 als separate Mitteilung berichtet.

## III. Mitteilung an

1. calörtscher hirner Ingenieure Geometer Planer AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau
2. Werner Graf, Werkvorstand Eglisau
3. Technischer Betrieb Eglisau (per E-Mail)
4. Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)

Gemeinderat

  
Werner Graf  
Vize-Gemeindepräsident

  
Lucas Müller  
Gemeindeschreiber



Versand:  
GEVER: AK.16.akwo,